Pieksäjärvi

Asemakatu

Kukkaroniementie

Kaakinmäenkatu

Ratakatu

Myllykatu

Lammenraitti

Savon Radan

Hansantie

1K

1P

P

119.835

1:4

8:95

8:17

8:5

8:15

8:43

8:44

70

71

109

69025
121.926

Ylikulkusilta:
Osittain maanvarainen
ja osittain puupaaluperustus

Asemarakennus:
Perustettu maanvaraisesti
massanvaihtotayton varaan.

Myllykatu 14:
Maanvarainen perustus

Myllykatu 12, Yritystalo:
Perustettu osittain paaluille
ja osittain maanvaraisesti.
Lattia maanvarainen (?)

Jr Fast Food
Maanvarainen perustus

Postitalo:
Paaluperustus
Lattia osin kantava ja osin maanvarainen

Vanha asemarakennus (v. 1890):
Perustettu maanvaraisesti luonnonkivien
päälle (ei varmaa tietoa)

Kiinteisto Oy Kontiola:
Maanvarainen perustus

Urakkaan kuuluu seuraavat ympäristön seuranta- ja tarkkailumittaukset
maa- ja pohjarakennustöiden ajan:

- Pohjavesipinnantason seuranta pohjavesipinnan havaintoputkista.
  Urakoitsija asentaa seurantaa varten 6 kpl pohjavesipinnan havaintoputkia.
- Tukiseinien siirtymäseuranta (15 mittauspistettä).
- Viereisten rakennusten ja rata-alueen rakenteiden siirtymäseuranta (15 mittauspistettä)
- Viereisten rakennusten ja rata-alueen rakenteiden tärinäseuranta (15 mittauspistettä)

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Korkeusjärjestelmä N2000

REV	Pvm	Tekijä	Muutos

Kaupunginosa/Kylä | Kortteli/Tila | Tontti/rno | Viranomaisten merkintöjä

Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset

Rakennustoimenpide: MUUTOSTYÖ

Kohde: Pieksämäen kaupunki
Pieksämäen asematunnelin saneeraus ja laajentaminen
Asemaaitti, 76100 Pieksämäki

Piirustuslaji | Juoks.no

Piirustuksen sisältö: Ympäristön rakennusten perustamistavat ja ympäristön tarkkailumittaukset

Mittakaava: 1:500

sipticonsulting

Sipti Oy
Itkonniemenkatu 29e, 70500 Kuopio
040 737 1793

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero: GEO 1941 40

Muutos

Tiedosto

Päiväys 1.4.2022 | Piirt. M. Rantala
Suunn. M. Rantala | Tark. J. Isokangas
Vastaava suunn. M. Haatainen | Hyv. M. Haatainen